ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

			 EI 60	 EI 30	 EI 30	 EI 30	 EI 30	 EI 30	 EI 30	 EI 60
WYMIARY W ŚWIETLE MURU (cm)	Sz	130	136	225	100	90	90	155	90	90
	Hz	210	210	210+83 witryna	190	200	205	210 + 30 witryna	205	205
WYMIARY SKRZYDŁA (cm)	So	120 (90+30)	124 (90+34)	213 (100+113)	90	80	80	143 (90+53)	80	80
	Ho	203	204	204	185	195	200	204	200	200
ILOŚĆ (szt.)	PIWNICA				1P					
	PARTER	1L	1L	1P		1P	1P			
	PIĘTRO POWTARZALNE							8P	8L	3L
UWAGI:		Zewnętrzne Aluminiowe	Zewnętrzne Aluminiowe	Wewnętrzne Aluminiowe	Wewnętrzne Stalowe	Wewnętrzne Stalowe	Wewnętrzne Drewniane	Wewnętrzne Aluminiowe	Wewnętrzne Drewniane	Wewnętrzne Stalowe

UWAGA:
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić wymiary otworów.

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU "A" ORAZ CZĘŚCI BUDYNKU INTERNATU "B" TECHNIKUM LEŚNEGO IM. ADAMA LORETA W TUCHOLI W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO INTERNATU "A"			Nr rys. A-9
Jednostka projektowa MAGA Agnieszka Mazur 89 - 500 Tuchola, ul. Wiejska 20	Inwestor Adres	TECHNIKUM LEŚNE IM. ADAMA LORETA UL. NOWODWORSKIEGO 9-11 89-500 Tuchola	Data 20.05.2016
	Tytuł rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	Skala .....
	Projektant	mgr inż. Wojciech Drążkowski	
	Specjalność Nr upr.bud.	Konstrukcyjno - budowlana RGPI-V-7342-51/97	
	Opracowanie	mgr inż. Zbigniew Klinicki Konstrukcyjno - budowlana UAN-KZ-7210-237/87	
	Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Wiśniewski	
	Specjalność Nr upr.bud.	Konstrukcyjno - budowlana KUP/0028/PWOK/13	